

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|                                                                                                               |                                    |               |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1                                                  |                                    |               |                                   |
| ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                                                                      |                                    |               |                                   |
| 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ                                                                                      | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก        |               |                                   |
| 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                                                               | 300,000.00                         | บาท (         | สามแสนบาทถ้วน )                   |
| 4 ลักษณะงาน โดยสังเขป                                                                                         |                                    |               |                                   |
| ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                       |                                    |               |                                   |
| ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 82.00 เมตร                                |                                    |               |                                   |
| 5 ราคากลางคำนวณวันที่                                                                                         | 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564         |               |                                   |
| เป็นเงิน                                                                                                      | 308,654.00                         | บาท (         | สามแสนแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) |
| 6 บัญชีประมาณการราคากลาง                                                                                      |                                    |               |                                   |
| 6.1 บันทึกการคำนวณราคากลาง จำนวน 1 แผ่น                                                                       |                                    |               |                                   |
| 6.2 ปร.4 ,ปร.5 ,ปร.6 จำนวน 3 แผ่น                                                                             |                                    |               |                                   |
| 6.3 แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ จำนวน 1 แผ่น                          |                                    |               |                                   |
| 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) จำนวน 1 แผ่น |                                    |               |                                   |
| 6.5 หลักเกณฑ์การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 แผ่น                                             |                                    |               |                                   |
| 6.6 ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เดือน เมษายน 2564                                                    |                                    |               |                                   |
| 6.7 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ที่ 28.00-28.99 บาท/ลิตร                                         |                                    |               |                                   |
| 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                              |                                    |               |                                   |
| 7.1 นายไพจิต ชัยปรางค์                                                                                        | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก | ประธานกรรมการ |                                   |
| 7.2 นายสุรพล ชนม์ขยา                                                                                          | ผู้อำนวยการกองช่าง                 | กรรมการ       |                                   |
| 7.3 นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์                                                                                     | ผู้อำนวยการกองคลัง                 | กรรมการ       |                                   |

สรุปรายการประมาณการ

แบบ ปร 6 แผ่นที่ 1/

โครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
 ปริมาณงาน ขนาคูกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 82.00 เมตร  
 สถานที่ บ้านปางอู้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ศึก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่  
 แบบเลขที่ รายการที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประมาณการโดย นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง

| ลำดับที่ | รายการ                                  | ค่าก่อสร้าง(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|------------------|----------|
|          | ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก |                  |          |
|          | เลขที่ /2564 ลงวันที่                   |                  |          |
|          | การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น  |                  |          |
|          | ได้สรุปรายละเอียดดังนี้                 |                  |          |
| 1        | ค่าปรับปรุง                             | 267,443.29       |          |
| 2        | ค่าใช้จ่ายพิเศษ                         | 41,211.23        |          |
|          |                                         |                  |          |
|          | รวมค่างานทั้งหมด                        | 308,654.52       |          |
|          | ขอใช้งบประมาณเพียง                      | 308,654.00       |          |
|          | (สามแสนแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)       |                  | )        |
|          | ระยะเวลาการทำงาน                        | 90               | วัน      |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายไพจิต ชัยปรางค์)

รองปลัด อบต.แม่ศึก

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายสุรพล ชนม์ขยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายสุรพล ชนม์ขยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายไพจิต ชัยปรางค์)

รองปลัด อบต.แม่ศึก รักษาการแทน

ปลัด อบต.แม่ศึก

ลงชื่อ

(นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวรรณ)

นายก อบต.แม่ศึก

ประมาณราคา

ตรวจประมาณราคา

เห็นชอบ

อนุมัติ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ     | ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1                       |
| ปริมาณงาน       | ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 82.00 เมตร |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ้านปางอ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่        |
| ประมาณการ       | ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น                                             |
| แบบเลขที่       | -                                                                    |

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

| ที่                                                     | รายการ                               | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 1                                                       | งานอาคาร                             | 204,843.21      | 1.3056   | 267,443.29     | Factor F              |
| 2                                                       | งานทาง                               |                 |          |                | เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
|                                                         | รวมค่างานต้นทุน+ค่าแรงในการดำเนินการ | -               | .        | 267,443.29     | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%    |
| สรุป                                                    |                                      |                 |          |                | ภาษี 7%               |
|                                                         |                                      |                 |          |                | เงินประกันผลงานหัก 0% |
|                                                         | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                  |                 |          | 267,443.29     |                       |
|                                                         | ขอใช้งบประมาณเพียง                   |                 |          | 267,443.29     |                       |
| สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์ |                                      |                 |          |                |                       |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพจิต ชัยปรางค์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล ชนม์ขยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

| ชื่อโครงการ        |                       | ปรับปรุงรายละเอียด                                                   |       | พื้นที่               |            | แบบ                        |           | แผ่นที่               |                         |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง    |                       | บ้านปางอึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่       |       | แบบเลขที่             |            | -                          |           | รายการที่ -           |                         |
| ประมาณการโดย       |                       | นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง                                                  |       | ประมาณการเมื่อ วันที่ |            | 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 |           |                       |                         |
| ปริมาณงาน          |                       | ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 82.00 เมตร |       |                       |            |                            |           |                       |                         |
| ที่                | รายการวัสดุ - อุปกรณ์ | จำนวน                                                                | หน่วย | ราคาวัสดุ             |            | ราคาค่าแรง                 |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ                |
|                    |                       |                                                                      |       | ต่อหน่วย              | รวม        | ต่อหน่วย                   | รวม       |                       |                         |
| 1                  | ดินชุด + ปรับที่      | 52.48                                                                | ลบ.ม. | -                     | -          | 99.00                      | 5,195.52  | 5,195.52              |                         |
| 2                  | ทรายรองพื้น           | 3.28                                                                 | ลบ.ม. | 514.02                | 1,685.99   | -                          | -         | 1,685.99              |                         |
| 3                  | คอนกรีตหยาบ 1:3:5     | 3.28                                                                 | ลบ.ม. | -                     | -          | 398.00                     | 1,305.44  | 1,305.44              | ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง |
|                    | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  | 17.00                                                                | ถุง   | 132.00                | 2,244.00   | -                          | -         | 2,244.00              | จังหวัดเชียงใหม่        |
|                    | ทรายหยาบ              | 1.97                                                                 | ลบ.ม. | 514.02                | 1,011.59   | -                          | -         | 1,011.59              | (ราคาพาณิชย์จังหวัด)    |
|                    | หินย่อย               | 3.38                                                                 | ลบ.ม. | 385.37                | 1,301.93   | -                          | -         | 1,301.93              | เดือน เมษายน 2564       |
| 4                  | งานคอนกรีต 1:2:4      | 19.40                                                                | ลบ.ม. | -                     | -          | 436.00                     | 8,458.40  | 8,458.40              |                         |
|                    | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  | 130.00                                                               | ถุง   | 132.00                | 17,160.00  | -                          | -         | 17,160.00             | ราคาน้ำมันดีเซล         |
|                    | ทรายหยาบ              | 11.06                                                                | ลบ.ม. | 514.02                | 5,684.03   | -                          | -         | 5,684.03              | ณ ปี ปตท.เฉลี่ย         |
|                    | หินย่อย               | 21.15                                                                | ลบ.ม. | 385.37                | 8,149.03   | -                          | -         | 8,149.03              | 28.00-28.99             |
| 5                  | งานเหล็กเสริม         | 0.97                                                                 | ตัน   | -                     | -          | 4,100.00                   | 3,983.64  | 3,983.64              | บาท/ลิตร                |
|                    | เหล็ก RB ขนาด 6 มม.   | 105.00                                                               | เส้น  | 37.00                 | 3,885.00   | -                          | -         | 3,885.00              |                         |
|                    | เหล็ก RB ขนาด 9 มม.   | 148.00                                                               | เส้น  | 118.00                | 17,464.00  | -                          | -         | 17,464.00             |                         |
|                    | ลวดผูกเหล็ก           | 21.00                                                                | กก.   | 33.18                 | 696.78     | -                          | -         | 696.78                | ค่าแรงจากสำนัก          |
| 6                  | ไม้แบบ                | 213.00                                                               | ตร.ม. | -                     | -          | 133.00                     | 28,329.00 | 28,329.00             | งบประมาณ                |
|                    | ค่าวัสดุ คิด 80 %     | 170.40                                                               | ลบ.ฟ  | 448.60                | 76,441.44  | -                          | -         | 76,441.44             | ฉบับปรับปรุง            |
|                    | ไม้ค้ำ                | 42.60                                                                | ลบ.ฟ  | 448.60                | 19,110.36  | -                          | -         | 19,110.36             | เดือน ตุลาคม 2560       |
|                    | ตะปู                  | 53.25                                                                | กก.   | 51.40                 | 2,737.05   | -                          | -         | 2,737.05              |                         |
| รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง |                       |                                                                      |       |                       | 157,571.21 |                            | 47,272.00 | 204,843.21            |                         |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายไพจิต ชัยปรานี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสุพล ชมมีขยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายปรีนทร ยะสุพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง