

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ห่อมบ้านนาฮ่องใต้		
ตำบลแม่ศึก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่		
2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก	
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	225,000.00 บาท (	สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4 ลักษณะงาน โดยสังเขป		
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ห่อมบ้านนาฮ่องใต้ ตำบลแม่ศึก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่		
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 116.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 290.00 ตร.ม.		
5 ราคากลางคำนวณวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564		
เป็นเงิน	232,877.00	บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
6 บัญชีประมาณการราคากลาง		
6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6.2 รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง		
6.3 แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ		
6.4 ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย		
7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
7.1 นายไพจิต ชัยปรางณี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุพล ชมมัยชา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
7.3 นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ห่อมบ้านนาช่องใต้

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 116.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 290.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	290.00	3.57	1,035.30	1.3607	4.86	1,408.73
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.50	1,215.06	17,618.37	1.3607	1,653.33	23,973.32
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	290.00	514.59	149,231.10	1.3607	700.20	203,058.76
10	Expansion Joint	ม.	7.50	56.71	425.33	1.3607	77.17	578.75
11	Contraction Joint	ม.	50.00	56.71	2,835.50	1.3607	77.17	3,858.26
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564

171,145.60

รวม

232,877.82

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ขอใช้งบประมาณเพียง

232,877.00

ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

171,145.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ลงวันที่ คณะกรรมการได้ตรวจ
สอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้
เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายไพจิตร ชัยปราณี)

รองปลัด อบต.แม่ศึก

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายสุรพล ชนม์ขยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายปุนทร ยะสุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



ตรวจประมาณราคา

(นายสุรพล ชนม์ขยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายไพจิตร ชัยปราณี)

รองปลัด อบต.แม่ศึก รักษาการแทน

ปลัด อบต.แม่ศึก

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายสันติชาติ อังสินสุวัฒน์)

นายก อบต.แม่ศึก

28 พ.ค. 2564