

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ <u>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด</u>		
<u>ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่</u>		
2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ	<u>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก</u>	
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	<u>350,000.00</u>	<u>บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)</u>
4 ลักษณะงาน โดยสังเขป		
<u>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุดตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่</u>		
<u>ปริมาณงาน จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 52.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 208.00 ตร.ม.</u>		
<u>ปริมาณงาน จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 52.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 208.00 ตร.ม.</u>		
5 ราคากลางคำนวณวันที่	<u>17 เดือน พฤษภาคม 2564</u>	
เป็นเงิน	<u>367,138.00</u>	<u>บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)</u>
6 บัญชีประมาณการราคากลาง		
6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6.2 รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง		
6.3 แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ		
6.4 ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย		
7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
7.1 นายไพจิตร ชัยปรางค์	<u>รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
7.2 นายสุรพล ชมมัยชา	<u>ผู้อำนวยการกองช่าง</u>	<u>กรรมการ</u>
7.3 นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์	<u>ผู้อำนวยการกองคลัง</u>	<u>กรรมการ</u>

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 52.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 208.00 ตร.ม.

ปริมาณงาน จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 52.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 208.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	416.00	3.57	1,485.12	1.3607	4.86	2,020.80
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.80	1,363.01	28,350.61	1.3607	1,854.65	38,576.68
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	416.00	555.42	231,054.72	1.3607	755.76	314,396.16
10	Expansion Joint	ม.	12.00	56.71	680.52	1.3607	77.17	925.98
11	Contraction Joint	ม.	68.00	56.71	3,856.28	1.3607	77.17	5,247.24
12	Longitudinal Joint	ม.	104.00	42.20	4,388.80	1.3607	57.42	5,971.84
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	18.00	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
ประมาณราคา วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม 2564					269,816.05	รวม		367,138.70
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน						ขอใช้งบประมาณเพียง		367,138.00

ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

269,816.05

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ _____ ลงวันที่ _____ คณะกรรมการได้ตรวจ
สอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้
เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายไพจิตร ชัยปราณี)

รองปลัด อบต.แม่ศึก

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายสุรพล ชมมชยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



ตรวจประมาณราคา

(นายสุรพล ชมมชยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายไพจิตร ชัยปราณี)

รองปลัด อบต.แม่ศึก รักษาการแทน

ปลัด อบต.แม่ศึก

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายสันตชาติ สิงลิสสุวัฒน์)

นายก อบต.แม่ศึก

28 พ.ค. 2564