

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ <u>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด</u>		
<u>ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่</u>		
2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ	<u>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก</u>	
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	<u>450,000.00</u>	<u>บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)</u>
4 ลักษณะงาน โดยสังเขป		
<u>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุดตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่</u>		
<u>ปริมาณงาน จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 62.00 ม. ทนาค 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม.</u>		
<u>ปริมาณงาน จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 62.00 ม. ทนาค 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม.</u>		
5 ราคากลางคำนวณวันที่	<u>17 เดือน พฤษภาคม 2564</u>	
เป็นเงิน	<u>472,405.00</u>	<u>บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน)</u>
6 บัญชีประมาณการราคากลาง		
<u>6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม</u>		
<u>6.2 รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง</u>		
<u>6.3 แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ</u>		
<u>6.4 ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย</u>		
7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
7.1 นายไพจิต ชัยปราณี	<u>รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
7.2 นายสุรพล ชนม์ขยา	<u>ผู้อำนวยการกองช่าง</u>	<u>กรรมการ</u>
7.3 นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์	<u>ผู้อำนวยการกองคลัง</u>	<u>กรรมการ</u>

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 62.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม.

ปริมาณงาน จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 62.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	496.00	3.57	1,770.72	1.3607	4.86	2,409.42
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.80	1,533.37	38,027.58	1.3607	2,086.46	51,744.13
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	496.00	598.17	296,692.32	1.3607	813.93	403,709.24
10	Expansion Joint	ม.	16.00	56.76	908.16	1.3607	77.23	1,235.73
11	Contraction Joint	ม.	80.00	56.77	4,541.60	1.3607	77.25	6,179.76
12	Longitudinal Joint	ม.	124.00	42.24	5,237.76	1.3607	57.48	7,127.02
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	18.00	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
ประมาณราคา วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม 2564					347,178.14	รวม		472,405.30
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน						ขอใช้งบประมาณเพียง		472,405.00

ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 347,178.14

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ลงวันที่ คณะกรรมการได้ตรวจ
สอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้
เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายไพจิต ชัยปรมณี)
รองปลัด อบต.แม่ศึก

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายสุรพล ชมมีขยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ประมาณราคา
(นายสมศักดิ์ แซ่หว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ตรวจประมาณราคา
(นายสุรพล ชมมีขยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายไพจิต ชัยปรมณี)
รองปลัด อบต.แม่ศึก รักษาการแทน
ปลัด อบต.แม่ศึก

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายสันติชาติ ยี่งสินสุวรรณ)
นายก อบต.แม่ศึก

28 พ.ค. 2564