

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ก่อสร้างจุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด พร้อมระบบประปา ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร

๔ ราคากลางคำนวณวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕ .บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง
เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕.๒ ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

๕.๓ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ที่ ๒๔.๐๐-๒๔.๙๙ บาท/ลิตร

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพจิต ชัยปราณี

๖.๒ นายสุรพล ชนม์ชยา

๖.๓ นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์

สรุปรายการประมาณการ

แบบ ปร ๖ แผ่นที่ ๑/

โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าหรือโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน ก่อสร้างจุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด พร้อมระบบประปา ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร

สถานที่ บ้านนาฮ้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ประมาณการเมื่อวันที่

๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมาณการโดย นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก		
	เลขที่ /๒๕๖๓ ลงวันที่		
	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น		
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
๑	ค่าปรับปรุง	๒๐๓,๙๗๗.๓๗	
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	
	รวมค่างานทั้งหมด	๒๐๓,๙๗๗.๓๗	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
(สองแสนบาทถ้วน)			
	ระยะเวลาการทำงาน	๙๐	วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจประมาณการ

(นายสุรพล ชมัมชยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายไพจิต ชัยปรางค์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพจิต ชัยปรางค์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล ชมัมชยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปผลการประมาณการ

ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าหรือโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาฮ้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ ตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ปริมาณงาน ก่อสร้างจุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด พร้อมระบบประปา ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๑๕๖,๒๓๒.๖๗	๑.๓๐๕๖	๒๐๓,๙๗๗.๓๗	Factor F
๒	งานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๒๐๓,๙๗๗.๓๗	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
					ภาษี ๗%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐๓,๙๗๗.๓๗	เงินประกันผลงานหัก ๐%
	ขอใช้งบประมาณเพียง			๒๐๓,๙๗๗.๓๗	
สองแสนสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพจิตร ชัยปรานี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล ชมมัยชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่		แบบ ปร.๔		แผนที่ ๑ / ๒					
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาฮ้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่		แบบเลขที่ -		รายการที่ -					
ประมาณการโดย นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์		ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔							
ปริมาณงาน ก่อสร้างจุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด พร้อมระบบประปา ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร									
ที่	รายการวัสดุ - อุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานดินชุด	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๘.๐๐	๒,๓๐๔.๐๐	๒,๓๐๔.๐๐	
๒	ท่อน้ำขนาด ๑.๒๐ เมตร	๕.๐๐	ท่อน	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
๓	ฝาท่อน้ำขนาด ๑.๒๐ เมตร	๑.๐๐	ฝ.	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	จังหวัดเชียงใหม่
๔	ท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ๑/๒"	๒๕๐.๐๐	ท่อน	๑๔๐.๐๗	๓๕,๐๑๗.๕๐	๓๐%ราคาค่าวัสดุ	๑๐,๕๐๕.๒๕	๔๕,๕๒๒.๗๕	(ราคาพาณิชย์จังหวัด)
๕	พื้น ค.ส.ล. ๑:๒:๔ ขนาด ๐.๑๕ ม.	๑.๐๐	เหมา	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
๖	เหล็กกล่อง ๔"x๒" หนา ๒ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๗๑๑.๐๐	๗๑๑.๐๐	-	-	๗๑๑.๐๐	
๗	เหล็กกล่อง ๒"x๒" หนา ๒ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๓๕๘.๘๘	๓๕๘.๘๘	-	-	๓๕๘.๘๘	ราคาน้ำมันดีเซล
๘	แผ่นเมทัลชีท หนา ๓ มม. ยาว ๑.๐๐ ม.	๖.๐๐	แผ่น	๗๑.๘๔	๔๓๑.๐๔	-	-	๔๓๑.๐๔	ณ ปี ปตท.เฉลี่ย
๙	ลึกลงสนิม	๑.๕๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๕๒.๕๐	๓๕.๐๐	๕๒.๕๐	๑๐๕.๐๐	๒๕.๐๐-๒๕.๙๙
๑๐	ตู้ควบคุม+ระบบตัดต่อไฟฟ้า+ระบบป้องกันฟ้าผ่า+ระบบสายดิน	๑.๐๐	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท/ลิตร
๑๑	ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒๒๐๐ วัตต์ + แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อย ๓๔๐ W จำนวน ๑๐ แผงขึ้น	๑.๐๐	ชุด	๗๘,๕๐๐.๐๐	๗๘,๕๐๐.๐๐	-	-	๗๘,๕๐๐.๐๐	ค่าแรงจากสำนัก
๑๒	โครงสร้างในกรงยึดแผงโซลาร์เซลล์ทำจากเหล็กกันสนิม ยึดแบบไม่เจาะแผงโซลาร์เซลล์	๑.๐๐	ชุด	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๕๐๐.๐๐	งบประมาณ
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				๑๔๓,๓๗๐.๙๒	๑๔๓,๓๗๐.๙๒	๑๒,๘๖๑.๗๕	๑๒,๘๖๑.๗๕	๑๕๖,๒๓๒.๖๗	ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพจิตร ชัยปรีณี)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพล ขมมีชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปวิทร ยะสุพันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง