

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด ตำบลแม่ศึก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก		
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	550,000.00	บาท (	ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4	ลักษณะงาน โดยสังเขป	ปรับปรุงวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด ตำบลแม่ศึก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 151.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 23.00 เมตร		
5	ราคากลางคำนวณวันที่	26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565		
	เป็นเงิน	565,454.00	บาท (	ห้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1 บันทึกการคำนวณราคากลาง จำนวน 1 แผ่น			
	6.2 ปร.4 ,ปร.5 ,ปร.6 จำนวน 5 แผ่น			
	6.3 แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ จำนวน 1 แผ่น			
	6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) จำนวน 1 แผ่น			
	6.5 หลักเกณฑ์การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 แผ่น			
	6.6 ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน	มีนาคม พ.ศ. 2565		
	6.7 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอมะนัง จ.เชียงใหม่ ที่	30.00-30.99	บาท/ลิตร	
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	7.1 นายไพจิตร ชัยปรานี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก	ประธานกรรมการ	
	7.2 นายสุรพล ชมมัยยา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
	7.3 นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ	

สรุปรายการประมาณการ

แบบ ปร 6 แผ่นที่ 1/

โครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด
 ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 151.00 เมตร
 จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 23.00 เมตร

สถานที่ บ้านนาฮ้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ศึก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ _____ รายการที่ _____

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ประมาณการโดย นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก		
	เลขที่ /2565 ลงวันที่		
	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น		
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
1	ค่าปรับปรุง	483,949.38	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	81,505.61	
	รวมค่างานทั้งหมด	565,454.99	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	565,454.00	
(ห้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			
	ระยะเวลาการทำงาน	90	วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ _____ ลงวันที่ _____ คณะกรรมการได้ตรวจ
 สอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้
 เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายไพจิต ชัยปราณี)

รองปลัด อบต.แม่ศึก

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายสุรพล ชมมัยชา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



ตรวจประมาณราคา

(นายสุรพล ชมมัยชา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




เห็นชอบ

(นายไพจิต ชัยปราณี)

รองปลัด อบต.แม่ศึก รักษาการแทน

ปลัด อบต.แม่ศึก

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายพงษ์ศักดิ์ กระจางกิจเงินทวี)

นายก อบต.แม่ศึก

สรุปผลการประมาณการ

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาอ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการ	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่	26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 151.00 เมตร
	จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 23.00 เมตร

แบบเลขที่ -

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	370,672.01	1.3056	483,949.38	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่างานต้นทุน+ค่าแรงในการดำเนินการ			483,949.38	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
สรุป					ภาษี 7%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			483,949.38	
สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพจิตร ชัยปราณี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล ชมขัยยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการประมาณการ

ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 151.00 เมตร

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 23.00 เมตร

สถานที่ บ้านนาฮ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์

ประมาณการ ณ วันที่

26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรางระบายน้ำ								
1	งานดินขุด								อ้างอิงจากราคา
	งานขุดดิน	125.28	ลบ.ม	-	-	99.00	12,402.72	12,402.72	จากพาณิชย์จังหวัด
2	งานคอนกรีตหยาบ	6.53	ลบ.ม	-	-	398.00	2,596.95	2,596.95	เชียงใหม่เดือน
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	34.00	ถุง	140.00	4,760.00	-	-	4,760.00	มีนาคม พ.ศ. 2565
	หินผสมคอนกรีต	4.11	ลบ.ม	385.37	1,583.87	-	-	1,583.87	ราคาน้ำมันดีเซล
	ทรายผสมคอนกรีต	6.72	ลบ.ม	514.02	3,454.21	-	-	3,454.21	ณ บัม ปตท.เฉลี่ย
3	งานคอนกรีต	34.80	ลบ.ม	-	-	436.00	15,172.80	15,172.80	30.00-30.99
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	239.00	ถุง	140.00	33,460.00	-	-	33,460.00	บาท/ลิตร
	หินผสมคอนกรีต	37.93	ลบ.ม	385.37	14,617.08	-	-	14,617.08	ค่าแรงจากสำนัก
	ทรายผสมคอนกรีต	19.84	ลบ.ม	514.02	10,198.16	-	-	10,198.16	งบประมาณ
4	งานเหล็กเสริม	1.69	ตัน	-	-	4,100.00	6,929.00	6,929.00	ฉบับปรับปรุง
	เหล็กเส้น RB Ø 6 มม.	176.00	เส้น	64.00	11,264.00	-	-	11,264.00	เดือนตุลาคม 2560
	เหล็กเส้น RB Ø 9 มม.	261.00	เส้น	143.00	37,323.00	-	-	37,323.00	
	ลวดผูกเหล็ก	17.40	กก.	33.95	590.73	-	-	590.73	
	เหล็กฉาก ขนาด 1" x 1"	59.00	ท่อน	247.30	14,590.70	-	-	14,590.70	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	365.40	ตร.ม.	-	-	133.00	48,598.20	48,598.20	
	ยอดยกไป				131,841.75		85,699.67	217,541.42	

รายการประมาณการ

ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝάปิด หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 151.00 เมตร

สถานที่ บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ศึก อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์

ประมาณการ ณ วันที่

26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				131,841.75		85,699.67	217,541.42	
	แบบหล่อ	73.08	ลบ.ฟ.	448.60	32,783.69	-	-	32,783.69	ใช้ 5 ครั้ง
	ค้ำยันแบบหล่อ	21.92	ลบ.ฟ.	448.60	9,833.31	-	-	9,833.31	
	ตะปู	18.27	กก.	58.88	1,075.74	-	-	1,075.74	
	งานฝάปิดรางระบายน้ำ คสล.								
1	งานคอนกรีต	15.66	ลบ.ม	-	-	436.00	6,827.76	6,827.76	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	108.00	ถุง	140.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
	หินผสมคอนกรีต	17.07	ลบ.ม	385.37	6,578.27	-	-	6,578.27	
	ทรายผสมคอนกรีต	8.93	ลบ.ม	514.02	4,590.20	-	-	4,590.20	
2	งานเหล็กเสริม	1.36	ตัน	-	-	4,100.00	5,576.00	5,576.00	
	เหล็กเส้น RB Ø 6 มม.	174.00	เส้น	64.00	11,136.00	-	-	11,136.00	
	เหล็กเส้น RB Ø 9 มม.	195.00	เส้น	143.00	27,885.00	-	-	27,885.00	
	ลวดผูกเหล็ก	21.75	กก.	33.95	738.41	-	-	738.41	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต	130.50	ตร.ม.	-	-	133.00	17,356.50	17,356.50	
	แบบหล่อ	26.10	ลบ.ฟ.	448.60	11,708.46	-	-	11,708.46	ใช้ 5 ครั้ง
	ยอดยกไป				253,290.83		115,459.93	368,750.76	

รายการประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทับ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 151.00 เมตร

สถานที่ บ้านนาฮ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ศึก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์

ประมาณการ ณ วันที่

26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				253,290.83		115,459.93	368,750.76	
	ตะปู	32.63	กก.	58.88	1,921.25	-	-	1,921.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					255,212.08		115,459.93	370,672.01	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐพงศ์ นันทวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคา

ลงชื่อ.....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายไพจิตร ชัยปรางค์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล ชมม์ขยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุรินทร์ ยะสุพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง